EBF
SERVICIOS

CHECKLIST DE CUBICACIÓN PARA LICITAR

Marca cada punto antes de entregar. Si no puedes marcarlo, anota qué falta y quién lo resuelve.

1. Antecedentes y alcance

- ☐ **1.** Tengo la última versión de planos, especificaciones técnicas y bases, y anoté fecha y revisión de cada una.
- ☐ **2.** Revisé las aclaraciones, respuestas a consultas y addendums publicados.
- ☐ **3.** Identifiqué contradicciones entre planos, EETT y bases, y las dejé consultadas o con supuesto escrito.
- ☐ **4.** Definí qué está incluido y qué no (obras provisorias, trámites, empalmes, retiros).
- ☐ **5.** Tengo el listado de partidas del cliente o armé una estructura propia ordenada.

2. Cantidades

- ☐ **6.** Cubiqué cada partida desde planos o modelo, con memoria de cálculo que se pueda revisar.
- ☐ **7.** Usé la misma unidad de medida que exigen las bases en cada partida.
- ☐ **8.** Revisé niveles, cotas y cortes; no cubiqué solo desde plantas.
- ☐ **9.** Descuenta vanos, pilares y traslapes donde corresponde, y considera mermas y pérdidas razonables.
- ☐ **10.** Cuadré las cantidades de hormigón, moldaje y acero entre sí.
- ☐ **11.** Cuadré terminaciones con superficies de recintos (pisos, muros, cielos).
- ☐ **12.** Revisé que no falten partidas de especialidades (sanitario, eléctrico, climatización).
- ☐ **13.** Otra persona revisó las partidas de mayor peso en el presupuesto.

3. Precios y APU

- ☐ **14.** Cada APU tiene rendimiento, materiales, mano de obra, equipos y pérdidas definidos.
- ☐ **15.** Las cotizaciones de materiales y subcontratos están vigentes y guardadas.
- ☐ **16.** Actualicé precios con la fecha de la oferta y revisé reajustes y moneda del contrato.
- ☐ **17.** Comparé el precio unitario de las partidas críticas con obras similares.
- ☐ **18.** Consideré condiciones de la obra: acceso, altura, clima, turnos y logística.
- ☐ **19.** Revisé que mano de obra, leyes sociales y equipos estén valorizados de forma coherente.

4. Gastos generales, programa y cierre

- ☐ **20.** Calculé gastos generales, utilidades e imprevistos de forma explícita.
- ☐ **21.** El programa de obra es coherente con el plazo ofertado y los recursos del presupuesto.
- ☐ **22.** Valoricé garantías, seguros y costos financieros exigidos por las bases.
- ☐ **23.** Cuadré el resumen del presupuesto con el detalle de partidas, sin saltos ni duplicados.
- ☐ **24.** Revisé la oferta contra la lista de documentos exigidos en las bases.
- ☐ **25.** Hice una revisión final de formatos, firmas, anexos y plazos de entrega de la oferta.

¿Quieres que revisemos tu cubicación o estudiemos tu licitación?

Reunión de 30 minutos sin costo y propuesta en 48 horas · ebf.cl